



INVESTITOR: GRAD ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC

Stjepana Radića 1

GRAĐEVINA: Dječji Vrtić Maslačak

Tina Ujevića bb, Đurđevac

VRSTA PROJEKTA: Unutarnji soboslikarski radovi

TROŠKOVNIK

Sastavio: Dejan Đud, dipl.ing.građ.

OPĆI UVJETI

1. Izvođač je dužan pridržati se svih važećih zakona i propisa i to poglavito Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi, itd.
2. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti objekt, te obavjestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.
Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika.
Izvođač je dužan na gradilištu čuvati sva pisana odobrenja i suglasnosti na uređenje i adaptaciju te ih dati na uvid ovlaštenim inspekcijским službama.
3. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan materijal s potrebnim dokazima o sukladnosti.
4. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Sva oštećenja nastala tijekom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
5. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
6. Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje kao i telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta te cijene korištenja priključka električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta te cijene korištenja priključka uključeni su u ugovorenu cijenu.
7. Izvođač je dužan čistiti gradilište redovito tijekom građenja te na kraju treba i izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.
8. Izvođač će zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po nvestitoru određenom korisniku.

TROŠKOVNIK

- | | | | | |
|--|----------------|--------|---|---|
| 1.01. Otucanje dotrajale i trule žbuke na unutarnjim zidovima dječjeg vrtića Maslačak na adresi Tina Ujevića bb u Đurđevcu do izvorne konstruktivne podloge od opeke ili sedre te čišćenje fuga do dubine od 2cm. Predpostavljena debljina žbuke je do 5cm. Na dijelovima zidova gdje se uklanja postojeća dotrajala žbuka rubove treba prvo pravilno izrezati dijamantnom pločom i tek onda otucati žbuku. U stavku su uključene sve potrebne radne skele i odvoz šute na deponiju. Obračun po m ² otučene žbuke. | m ² | 50,00 | x | = |
| 1.02. Nabava sveg potrebnog materijala i ručno žbukanje otučenih dijelova zidova Lasselsberger-knauf EUROSAN sanirnim sustavom. U stavci predvidjeti sve predradnje prije nanošenja sanirnog sustava te nanošenje LB-Knauf EUROSAN VS sanirnog šprica, LB-Knauf EUROSAN EP žbuke za odvlaživanje te dva sloja dvokomponentnog hidroizolacijskog morta SikaTop® Seal-107 . U stavku su uključene sve potrebne radne skele. Obračun po m ² ožbukalog dijela zida. | m ² | 50,00 | x | = |
| 1.03. Nabava sveg potrebnog materijala i završna obrada donjeg pojasa zidova visine 150 cm bojanjem vodoperivim bojama s dodatkom "čipsa". U stavci predvidjeti pripremu podloge koja je završno obrađena bezbojnim lakom, impregnaciju površine, gletanje, brušenje, bojanje vodoperivim bojama s dodatkom čipsa u dva sloja te završno lakiranje bezbojnim lakom na bazi vode. Predvidjeti boje u svijetlim nijansama po izboru investitora. Također predvidjeti u cijeni i zaštitu postojećih podnih obloga i namještaja, kao i čišćenje prostora nakon izvršenih radova. Obračun po m ² završno obrađene plohe. | m ² | 620,00 | x | = |

1.04. Nabava sveg potrebnog materijala, priprema podloge te bojanje unutarnjih zidova objekta bojama u svijetlim tonovima po izboru investitora u dva sloja. U stavci predvidjeti ručno čišćenje postojećeg završnog sloja zidova, sanaciju mikropukotina i oštećenja, premazivanje podloge akrilnom emulzijom te završno dvostruko bojanje kao i svu potrebnu radnu skelu. Također predvidjeti u cijeni i zaštitu postojećih podnih obloga, stolarije, instalacija i namještaja, kao i čišćenje prostora nakon izvršenih radova. Obračun po m ² obojane površine.	m ²	1.730,00	x	=
1.05. Struganje dotrajale završne obrade zidova od mase za gletanje i boja te nabava sveg potrebnog materijala i impregniranje ostrugane površine, novo nanošenje sloja mase za gletanje te brušenje obrađene površine. U stavku su uključene sve potrebne radne skele i odvoz šute na deponiju. Također predvidjeti u cijeni i zaštitu postojećih podnih obloga i namještaja, kao i čišćenje prostora nakon izvršenih radova. Obračun po m ² obrađene površine.	m ²	100,00	x	=
1.06. Nabava sveg potrebnog materijala, priprema podloge te bojanje unutarnjih stropova objekta bojama u svijetlim tonovima po izboru investitora u dva sloja. U stavci predvidjeti ručno čišćenje postojećeg završnog sloja stropova, sanaciju mikropukotina i oštećenja, premazivanje podloge akrilnom emulzijom te završno dvostruko bojanje kao i svu potrebnu radnu skelu. Također predvidjeti u cijeni i zaštitu postojećih podnih obloga, stolarije, instalacija i namještaja, kao i čišćenje prostora nakon izvršenih radova. Obračun po m ² obojane površine.	m ²	1.400,00	x	=
1.07. Razni nepredviđeni radovi				
· KVR	h	10,00	x	=
· PKVR	h	10,00	x	=
· NKVR	h	10,00	x	=
UKUPNO (kn):				=
PDV 25% (kn):				=
SVEUKUPNO (kn):				=

Mjesto, datum: _____

Ponuditelj (naziv, pečat, potpis) :